

Obiekt : SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Rodzaj robót : SANITARNE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7

ELEMENT 1 ZLEWNIA J-11

1	0906-0101 02b	Wbijanie ścianek szczelnych z grodzic G-62 wibromłotem HVB. Głębokość wbicia ścianki do 6 m, kategoria gruntu III.W przypadku braku zasilania placu budowy energia elektryczną.	m	28.000		
2	0906-0102 02b	Wyciąganie ścianek szczelnych z grodzic G-62 wibromłotem HVB. Głębokość wbicia do 6m, kategoria gruntu III.W przypadku braku zasilania placu budowy energia elektryczną.	m	28.000		
3	0201-0210 04	WYKOPY KOPARKAMI CHWYTAKOWYMI,TRANSP. SAMOCH.SAMOWYL.DO 1KM KOPARKA 0.60M3, KAT.GRUNTU III-IV,SAM0CH0D DO 5T	M3	44.400		
4	0201-0214 14	DOD.DO TABLIC 0201-0213 ZA KAZDE DALSZE ROZP.0.5KM ODLEGŁOŚCI TRANSPORTU SAMOCHOD 5-10T,KAT.GRUNTU III-IV,PO DROGACH UTWARDZONYCH	M3	44.400		
5	0201-0220 04	WYKOPY I PRZEKOPY KOPARKAMI CHWYTAKOWYM NA ODKŁAD KOPARKA 0.40M3, KAT.GRUNTU III	M3	183.260		
6	0201-0421 13	WYKOPY ROWOW I KANAŁOW PO KOPARKACH GRUBOSC NADMIARU GRUNTU PONAD 15CM GRUNT KAT.III	M3	12.690		
7	0201-0607 01	IGLOFILTRY O ŚREDNICY DO 50 MM WPLUKIWANE W GRUNT BEZPOŚREDNIO BEZ OBSYPKI, DO GŁĘBOKOŚCI 4 M	SZT	30.000		
8	0201-8002 03	POMPOWANIE WODY POMPA WIRNIKOWA-ELEKTRYCZNA DO 50M3/H	M-G	24.000		
9	0218-0502 02	PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY METODA STABILIZACJI CEMENTEM O GRUB. 16 CM	M2	43.200		
10	0218-0501 02	PODŁOŻA Z MATERIAŁOW SYPKICH O GRUB. 15 CM Z POSPOLKI	M2	18.900		
11	0706-0602 05	MONTAŻ OSADNIKA OS-3000 Vu=15 M3 ANALOGIA MASA ELEMENTU DO : 5,1 T	T	25.200		
12	0706-0602 05	MONTAŻ SEPARATORA PSW 60/600 - ANALOGIA ELEMENTY DO : 4.50T	T	11.990		
13	MAT	ZAKUP I DOSTAWA OSADNIKA OS-FI3000 V=15 M3	KPL.	1.000		
14	MAT	ZAKUP I DOSTAWA SEPARATORA LAMELOWEGO PSW LAMELA 60/600	KPL.	1.000		
15	0218-0613 15	STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE Z KREGOW BETON. D=1500 GLEB. 3M - MONTAZ ZURAWIEM	SZT	2.000		
16	K004-1312 05c	Kanały z rur betonowych i żelbetowych typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową. Fi 600 mm, rury żelbetowe	m	10.500		
17	0201-0320 02	ZASYPANIE RECZNE WYKOPOW LINIOWYCH O ŚCIANACH PIONOWYCH SZER.0.8-1.5M GLEB. DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV	M3	183.260		
18	0201-0236 02	ZAGESZCZANIE NASYPÓW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI UBIJAKI MECHANICZNE,KAT. GRUNTU III-IV SPOISTY	M3	182.260		
19	0010-0201 02	BUDOWLE BETONOWE I ŻELBETOWE OBIĘTOŚĆ DO 1.0M3-ELEMENTY ŻELBETOWE	M3	0.910		
20	0211-0212 02	ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH PŁYTY FUNDAM.,STROPY,FILARY,SCIANY, PRZYZCZÓŁKI JAZÓW,MURY OPOROWE ITP-D=10-14MM	KG	50.620		
21	0211-0406 01	WYK.BRUKU Z KAMIENIA NATURALN., ŚREDNIEGO NA SKARPACH I KORONACH O POW. SFERYCZN. BRUK NA SKARPACH WYS.DO 4M-GRUB.15CM,Z BRZEGU	M2	5.250		
22	0211-0524 02	WBIJANIE KÓŁKÓW I SŁUPKÓW OPOROWYCH KÓŁKI D=4-6CM,GŁĘBOKOŚĆ WBIĆCIA 0.8M, KAT.GRUNTU III	SZT	5.000		

Obiekt : SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Rodzaj robót : SANITARNE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
23	0211-0501 01	WYKONANIE KISZKI FASZYNOWEJ KISZKA Z FASZYNY WIKLINOWEJ D=10CM	M	2.000		
24	0205-0208 04	KONSTRUKCJE PODPARC ORAZ ZAWIESZEN I OSŁON O MASIE ELEMENTU DO 50 KG. ZAUDOWA WYLOTU KRATĄ	T	0.032		